# PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

22. August 2023· Beschluss 223-2023
6.4.1.1 Strassen, Wege, Plätze
IDG-Status: öffentlich

**Gestaltung öffentliche Räume: Stadtplatz (2. Etappe, Süd) und Bahnhofstrasse; Vergaben für Tief-/Strassenbauarbeiten sowie weitere Lieferungen/Dienstleistungen**

## 1. Ausgangslage

Nachdem die Bevölkerung am 25. September 2022 dem oben genannten Projekt zugestimmt hat, ist nun die Ausführung in Angriff genommen worden. Für den approximativen Baubeginn Mitte September 2023 an der Bahnhofstrasse wurden in den vergangenen Wochen die Hauptarbeiten für den Tief-/Strassenbau inkl. Garten- und Pflästerungsarbeiten ausgeschrieben.

## 2. Terminplanung und Etappierung

Für die Erstellung des Bauprojektes wurde in enger Koordination mit der Überbauung Am Stadtplatz ein entsprechendes Terminprogramm erstellt, welches die Umsetzung in verschiedenen Etappen vorsieht, so dass die baulichen Einschränkungen für beide Bauvorhaben sowie für die Bevölkerung geringgehalten werden können. Auch sollte sowohl die Aufwertung des öffentlichen Grundes wie auch die Instandstellung der Umgebung Überbauung Am Stadtplatz ohne Qualitätseinbussen in einem Guss erstellt werden können.

| Vorgesehene Etappen | | Dauer | |
|---|---|---|---|
| Etappe Nr. | Bezeichnung | von ca. | bis ca. |
| T3.1 | Stadtplatz Süd – Rohrleitungen Marktgasse - ABGESCHLOSSEN | 02.05.23 | 26.05.23 |
| *T14.1* | *Werterhaltung Marktgasse (separates Projekt)* | *02.05.23* | *26.05.23* |
| *T14.2* | *Werterhaltung Marktgasse (separates Projekt* | *02.05.23* | *26.05.23* |
| *T14.3* | *Werterhaltung Marktgasse Ost (separates Projekt)* | *29.05.23* | *30.06.23* |
| *T14.4* | *Instandstellung Südwestseite Marktgasse (separates Projekt)* | *Juli 23* | *Aug. 23* |
| *T4.1* | *Umgestaltung Bahnhofstrasse West* | *Sept. 23* | *Nov. 23* |
| *T4.2* | *Umgestaltung Bahnhofstrasse Ost* | *Nov. 23* | *Dez. 23* |
| *T3.1* | *Stadtplatz Süd – Verbindungsstrasse* | *Febr. 24* | *April 24* |
| *ÜEB* | *Eröffnung Überbauung Am Stadtplatz* | *April 24* | |
| *T3.2* | *Stadtplatz Süd - Platzgestaltung* | *April 24* | *Juli 24* |

*Tabelle 1: Approximatives Bauprogramm in Koordination Überbauung Am Stadtplatz*

Massgebend für das Terminprogramm ist ebenfalls die Tatsache, dass im Rahmen des Agglomerationsprogramms AP4 eine finanzielle Unterstützung durch den Bund für das Projekt Stadtplatz Süd/Umgestaltung Bahnhofstrasse gesprochen wird. Das Bundesparlament wird die Mittelfreigabe voraussichtlich im 4. Quartal 2023 beschliessen, so dass bis ca. März 2024 die Leistungsvereinbarung mit dem Bund unterzeichnet werden kann. Danach können für bau- und finanzreife Massnahmen (rechtskräftige Baubewilligung, Kreditbeschluss vorhanden, etc.) die Gesuchsunterlagen auf Mitfinanzierung beim Bund eingereicht werden. Der Bund prüft das Gesuch und dann wird eine Finanzierungsvereinbarung zwischen Kanton und Bund unterzeichnet. Sobald das erfolgt ist, kann der Baustart erfolgen. Somit wäre ein Baubeginn frühestens im 3. Quartal 2024 realistisch, was

in Bezug auf die in Betrieb stehende Überbauung Am Stadtplatz mit Detailhändler, Hotel, Gastronomie, Wohnungen und Anlieferungen ein sehr erschwerendes und kostenintensives Bauen voraussetzen würde. Die Stadt Kloten hat über den Kanton beim Bund eine Ausnahmegenehmigung für den früheren Baubeginn im September 2023 eingereicht und das ASTRA hat diese per 15. Mai 2023 genehmigt. Somit steht einem Baubeginn im September 2023 offiziell nichts im Weg.

**Die Finanzierung eines Agglomerationsprogramms ist als Subvention nach Subventionsgesetz zu qualifizieren. Das ASTRA darf deshalb eine Bewilligung für einen vorzeitigen Baubeginn erteilen, wenn es mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden wäre, den Baubeginn bis zur Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung abzuwarten.**

**Nach Prüfung Ihres Gesuches entscheidet das ASTRA wie folgt:**

- **Das ASTRA erteilt für den Teil „Kloten - Stadtplatz Süd, Marktgasse und Bahnhofstrasse (0261-1.4.010)" des Massnahmenpakets „Paket Aufw. Str. A-Liste" (ARE-Code 0261-1.4P.137) des Agglomerationsprogramms Stadt Zürich - Glattal eine Bewilligung für einen vorzeitigen Baubeginn. Diese erfolgt gemäss Artikel 26 SuG.**
- **Aus der Bewilligung ergibt sich kein Anspruch auf Finanzhilfe durch die Schweizerische Eidgenossenschaft (Art. 26 Abs. 2 SuG). Diese Bewilligung hat kein Präjudiz auf den Bundesbeschluss der Bundesversammlung.**

*Abbildung 1.: Auszug aus der Genehmigung des ASTRA, Aktenzeichen ASTRA-433.32-145/32/1/2*

## Ausführung in Etappen




*Abbildung 2: Ausführungsetappen Gestaltung Bahnhofstrasse T4*




*Abbildung 3: Ausführungsetappen Stadtplatz Süd T3*

## 3. Ausschreibungsverfahren Tief-/Strassenbau, inkl. Gartenbau und Pflästerungen

Für die Tief-/Strassenbauarbeiten wurde infolge der prognostizierten Ausschreibungssumme des Gesamtprojektes das öffentliche Verfahren gemäss den kantonalen und städtischen Submissionsrichtlinien durchgeführt.

Die Publikation erfolgte am 26. Juni 2023 auf dem Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen der Schweiz SIMAP und entsprechend im Amtsblatt des Kantons Zürich. Per Donnerstag, 20. Juli 2023, 16.00 Uhr haben lediglich vier Unternehmungen ihre Offerten termingerecht und vollständig eingereicht.

Die Preisspanne der Angebote reichte von Fr. 2'349'200.05 bis Fr. 2'734'179.25 (netto, inkl. MWST 7.7%), was einer Abweichung von rund 16% entspricht. Pauschal-Global und Teilangebote wurden bereits mit den Submissionsunterlagen ausgeklammert.

Zwei Unternehmungen haben zusätzlich zur Amtsvariante eine Unternehmervariante eingereicht:

| Unternehmer | Amtsvariante inkl. MWST. | UN-Variante inkl. MWST. | Abweichung inkl. MWST. |
|---|---|---|---|
| Bretscher AG, 8304 Wallisellen | Fr. 2'497'676.45 | Fr. 2'357'498.15 | Fr. -140'178.30 |
| Keller-Frei AG, 8304 Wallisellen | Fr. 2'497'928.35 | Fr. 2'349'200.05 | Fr. -148'728.30 |

*Tabelle 2: Vergleich Varianten Tiefbau für den Stadtplatz Süd/Gestaltung Bahnhofstrasse*

Beide Unternehmervarianten unterscheiden sich primär in den Positionen der Lieferung des Bodensubstrates, Positionen 181.R719.901 bis 903. Hier haben die Unternehmungen eigene Substratmischungen offeriert, welche gemäss den fachlichen Abklärungen bei der Zürcher Fachhochschule ZHAW nicht den Mischungen für das Schwammstadt-Prinzip (Regenwasserversickerung in den Boden) entspricht. Die Mischungen weisen viel grössere Mengen an Feinanteilen auf und entsprechen dahingehend nicht den ausgeschriebenen Anforderungen.

*"Der Prüfbericht bestätigt unsere Vermutung, dass im Substrat viele Feinanteile vorhanden sind. Der Null-Anteil beträgt fast 10 Prozent und der Anteil an Komponenten bis 2mm betragen fast 50 Prozent. Gem. Prüfbericht wird die Luftkapazität bei max. Wassersättigung stark unterschritten.*
*Im Projekt von Kloten sind die Pflanzengruben als Schwammstadtelemente konzipiert, bei welchen das Niederschlagswasser in die Pflanzengruben geleitet wird. Somit ist anzunehmen, dass die Wasserkapazität der Baumgruben regelmässig erreicht wird, womit den Baumwurzeln zu wenig Luftkapazität zur Verfügung steht und vermutlich absterben werden. Wird nun bei dem Substrat noch zusätzlich* Pflanzenkohle beigefügt, wird der Luftporengehalt noch weiter reduziert.
*Gem. Prüfbericht wurde die Probe letzten Sommer eingereicht. Das bedeutet, dass auch bei diesem Substrat keine Langzeiterfahrung besteht. Wir empfehlen das Substrat nicht an Standorten einzusetzen, welche als Schwammstadtbausteine konzipiert sind."*

*Text1: Auszug aus der Beurteilung der ZHAW für das Substrat der Unternehmervarianten*

Aus diesem Grund werden beide Unternehmervarianten nicht weiter berücksichtigt.

Die Offerten wurden anhand der Zuschlagskriterien eingehend geprüft und bewertet. Ebenso wurden mit den beiden Unternehmungen Keller-Frei AG und Bretscher AG am Freitag, 11. August 2023, unabhängig voneinander Unternehmergespräche geführt, um gewissen Angaben und Preisdeklarationen bestätigen zu lassen.

Daraus resultierend hat die Firma Keller-Frei AG aus 8304 Wallisellen, mit 82.0 von maximal 100.0 möglichen Punkten das vorteilhafteste Angebot eingereicht. Als Subunternehmer für die Gartenbauarbeiten wird die Firma Eberhard Gartenbau AG beigezogen. Für die Pflästerungsarbeiten ist die Unternehmung Staub Pflästerungen AG vorgesehen.

| Unternehmer | Akkord |
|---|---|
| Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon | 77.0 Punkte |
| Kern Strassenbau AG, 8180 Bülach | 80.6 Punkte |
| Bretscher AG, 8304 Wallisellen, Amtsvariante | 80.0 Punkte |
| Keller Frei AG, 8304 Wallisellen, Amtsvariante | 82.0 Punkte |

*Tabelle 3: Punktevergabe Tiefbau für den Stadtplatz Süd/Gestaltung Bahnhofstrasse*

**Vergabeantrag Tief-/Strassenbauarbeiten**

Die Tief-/Strassenbauarbeiten mit integrierten Gartenbau- und Pflästerungsarbeiten werden der Firma Keller-Frei AG, Hertistrasse 11, 8304 Wallisellen, (vorteilhaftestes Angebot) mit der Amtsvariante in der Höhe von Fr. 2'497'928.35 (inkl. MWST 7.7%) zu vergeben.

Nach detaillierter Prüfung der Offerte, auch mit vergleichbaren Objekten, besteht die Gewissheit, dass bei diesem Auftrag die Grundsätze über den haushälterischen Einsatz der Mittel und die finanzielle Angemessenheit gewährleistet sind.

## 4. Ausschreibungsverfahren Metallbau/Schutzsysteme

Für die Herstellung und Lieferung von Stammschutzelementen sowie Absperreinrichtungen für die Weihnachtstanne wurden infolge der prognostizierten Ausschreibungssumme das Einladungsverfahren gemäss den kantonalen und städtischen Submissionsrichtlinien durchgeführt. Berücksichtigt wurden unter anderem auch die einheimischen Gewerbebetriebe, sofern das angefragte Leistungsangebot vorhanden war.

Die Einladung erfolgte am Mittwoch, 5. Juli 2023, per E-Mail an die vorgängig definierten Anbieterinnen und Anbieter. Per Donnerstag, 27. Juli 2023, 11.00 Uhr, haben nur zwei der fünf angefragten Unternehmungen ihre Offerte termingerecht und vollständig eingereicht. Die anderen Unternehmungen haben im Vorfeld bereits ihre Teilnahme aus Kapazitätsgründen abgesagt.

Die Preisspanne der Angebote reichte von Fr. 38'457.80 bis Fr. 46'768.90 (netto, inkl. MWST 7.7%), was einer Abweichung von rund 22 % entspricht. Pauschal-Global und Teilangebote wurden bereits mit den Submissionsunterlagen ausgeklammert.

Die Offerten wurden anhand der Zuschlagskriterien eingehend geprüft und bewertet. Daraus resultierend hat die Firma Urech-Metallbau gmbh aus 8303 Bassersdorf das vorteilhafteste Angebot eingereicht.

| Unternehmer | Offertbetrag inkl. MWST. |
|---|---|
| Honegger-Enderli Metallbau AG, 8302 Kloten | Fr. 46'768.90 |
| Urech-Metallbau GmbH, 8303 Bassersdorf | Fr. 38'457.80 |
| Enderli Metallbau AG, 8302 Kloten | Keine Teilnahme |
| O Hadorn AG. Metallbau, 8405 Winterthur | Keine Teilnahme |
| Buchwalder Metallbau, 8302 Kloten | Keine Teilnahme |

*Tabelle 4: Eingabepreise Metallbau für den Stadtplatz Süd/Gestaltung Bahnhofstrasse*

**Vergabeantrag Metallbau/Schutzsysteme**

Die Herstellung und Lieferung der Metallbauelemente ist der Firma Urech-Metallbau GmbH, Stiegweg 1, 8303 Bassersdorf, in der Höhe von Fr. 38'457.80 (inkl. MWST 7.7%) zu vergeben.

## 5. Ausschreibungsverfahren Baumpfleger/Baumkontrolle und deren Fachbegleitung

Während der Bautätigkeit rund um die bestehende "Weihnachtstanne" und deren Wurzelwerk ist zur Vermeidung von Schäden und negativen Einwirkungen zwingend eine professionelle, baumpflegerische Begleitung nötig. Infolge der prognostizierten Ausschreibungssumme wurde das Einladungsverfahren gemäss den kantonalen und städtischen Submissionsrichtlinien durchgeführt.

Die Einladung erfolgte am Mittwoch, 5. Juli 2023, per E-Mail an die vorgängig definierten Anbieterinnen und Anbieter. Per Donnerstag, 27. Juli 2023, 11.00 Uhr, haben nur zwei der vier angefragten Unternehmungen ihre Offerte termingerecht und vollständig eingereicht. Die anderen Unternehmungen haben im Vorfeld bereits ihre Teilnahme aus Kapazitätsgründen abgesagt.

Die Preisspanne der Angebote reichte von Fr. 17'213.50 bis Fr. 23'920.15 (netto, inkl. MWST 7.7%), was einer Abweichung von rund 39 % entspricht. Pauschal-Global und Teilangebote wurden bereits mit den Submissionsunterlagen ausgeklammert.

Die Offerten wurden anhand der Zuschlagskriterien eingehend geprüft und bewertet. Daraus resultierend hat die Firma WB Baumpflege, Fabian Wick, 8307 Effretikon, das vorteilhafteste Angebot eingereicht.

| Unternehmer | Offertbetrag inkl. MWST. |
|---|---|
| WB Baumpflege, Fabian Wick , 8307 Effretikon | Fr. 17'213.50 |
| Tilia Baumpflege AG, 5070 Frick | Fr. 23'920.15 |
| Ihrbaum.ch, Reto Iseli, 8340 Hinwil | Keine Eingabe |
| Schulte Baumpflege, 5070 Frick | Keine Eingabe |

*Tabelle 5: Eingabepreise Baumpfleger/-Kontrolle für den Stadtplatz Süd/Gestaltung Bahnhofstrasse*

**Vergabeantrag Baumpfleger und Baumkontrolle**

Die baumpflegerische Begleitung der Bauarbeiten rund um die bestehende Weihnachtstanne ist der Firma WB Baumpflege, Fabian Wick, Im Bol 32, 8307 Effretikon, in der Höhe von Fr. 17'213.50 (inkl. MWST 7.7%) zu vergeben.

**Vergabeantrag Fachbegleitung**

Die Fach- und Begleitplanung der baumpflegerischen Massnahmen rund um die bestehende Weihnachtstanne ist an Lucas Paganelli, Landschaftsarchitekt, Lindenberg 23, 4058 Basel, in der Höhe von Fr. 5'498.10 (inkl. MWST 7.7%) zu vergeben. Lucas Paganelli hat bereits im Rahmen des Vorprojekts die umfangreichen Untersuchungen der Weihnachtstanne inkl. Bericht zur Erhaltung des Baumes während der Bauzeit verfasst.

## 6. Kostenübersicht für Stadtplatz Süd und Gestaltung Bahnhofstrasse

Gemäss Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 10%) der raderschallpartner ag auf Basis des Vorprojekts und der Urnenvorlage, ohne Berücksichtigung der Teuerung:

| 790.5810.020 - GöR - Stadtplatz Süd und Bahnhofstrasse | | |
|---|---|---|
| **Art** | **Vergaben** | **Brutto-Kredit inkl. MWST** |
| Kredit (790.5810.020) | | (1) **5'610'632.00** |
| *Vergabe Planungsarbeiten für Studien, Vorprojekt, etc. vor Urnenabstimmung SR 167-2019, 155-2020, 98-2021* | *315'684.55* | |
| *Vergabe Planung/Begleitung Ausführung SR 71-2023 vom 21. März 2023* | *1'015'688.80* | |
| *Vergabe Gebäudetechnik Sanitär GL 72-2023 vom 21. Juni 2023* | *21'332.95* | |
| *Vergabe Lieferaufträge Naturstein/Baumgruben SR 179-2023 vom 04. Juli 2023* | *642'058.30* | ***3'615'867.40*** |
| Vergabe Tief-/Strassenbau SR xx-2023 vom 22. August 2023 | 2'497'928.35 | |
| Vergabe Metallbau/Baumschutz SR xx-2023 vom 22. August 2023 | 38'457.80 | |
| Vergabe Baumpflege/Baumkontrolle SR xx-2023 vom 22. August 2023 | 17'213.50 | |
| Vergabe Fach-/Begleitplanung Baumkontrolle SR xx-2023 vom 22. August 2023 | 5'498.10 | |
| **Verfügbar Kredit** (Stand 22.08.2023) | (2) **2'559'097.75** | (3) **1'056'769.65** |

(1) Bewilligter Brutto-Kredit gemäss Urne v. 25.09.22
(2) Totale Vergabesumme vom 22. 08.2023
(3) Restsaldo Kredit nach Vergaben v. 22.08.23

## 7. Kostenübersicht und prognostizierte Teuerung

Gemäss Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 10%) der raderschallpartner ag auf Basis des Vorprojekts und der Urnenvorlage, datiert auf den Oktober 2021, wurde mit einer Bruttokredit-Summe von Fr. 5'610'632.00 für die Umsetzung des Stadtplatzes Süd und Gestaltung Bahnhofstrasse inkl. Wasserspielelementen ausgegangen.

Diese Summe ist indexiert, sprich abhängig vom Teuerungsindex. Hierbei wird der Stichtag des Kostenvoranschlages (Oktober 2021) als 100 % indexiert und die Stichtage der eigentlichen Angebote verglichen. Die Preissteigerungen der vergangenen Monate führen approximativ und im Durchschnitt betrachtet zu Teuerungen zwischen 10 % bis 15 %, je nach Dienstleistung und Produkteart.

In diesem Sinne wird sich die Bruttokredit-Summe geschätzt um ca. Fr. 500'000.00 bis Fr. 560'000.00 teuerungsbedingt erhöhen.

| 790.5810.020 - GöR - Stadtplatz Süd und Bahnhofstrasse | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **Brutto-Kredit** inkl. MWST. | **Netto-Kredit** inkl. MWST. | **Brutto-Kredit mit 10% Teuerung** Inkl. MWST. | **Netto-Kredit mit 10% Teuerung** Inkl. MWST. |
| 790.5810.020 | 5'610'632.00 | (1) **4'766'382.00** | 6'171'695.20 | (2) **5'243'020.20** |

(1) Bewilligter Netto-Kredit gemäss Urne v. 25.09.22
(2) Bewilligter Kredit mit Teuerungszuschlag von 10%

## 8. Ausgabenbewilligung und Arbeitsvergaben

Gemäss Art. 27, Ziff. 2 lit. c) und Art. 29 Ziff. 2 lit. a) der Gemeindeordnung beschliesst der Stadtrat in eigener Kompetenz unter Berücksichtigung des Vollzugs von Beschlussfassungen des Souveräns und des Gemeinderats. Massgebend ist die Beschlussfassung der Urnenabstimmung vom 25. September 2022 für die Gestaltung 2. Etappe Stadtplatz und Bahnhofstrasse mit dem Netto-Kredit für die Variante B «mit Wasserelementen» von Fr. 4'766'382 inkl. MWST. (nicht indexbereinigt). Der entsprechende Brutto-Kredit

beträgt Fr. 5'610'632.00 und beinhaltet den Mehrwertbeitrag, welcher durch die Überbauung Am Stadtplatz bereits an die Stadt Kloten ausbezahlt wurde.

Die Kreditbewilligung erstreckt sich über mehrere Rechnungsjahre hinaus, daher ist die Führung eines Verpflichtungskredites gegeben.

**Beschluss:**

1. Die Tief-/Strassenbauarbeiten mit integrierten Gartenbau- und Pflästerungsarbeiten werden der Firma Keller-Frei AG, Hertistrasse 11, 8304 Wallisellen (vorteilhaftestes Angebot) in der Höhe von Fr. 2'497'928.35 (inkl. MWST 7.7%, Amtsvariante) vergeben.
2. Die Herstellung, Lieferung und Montage der Metallbauelemente für den Baumschutz sind der Firma Urech-Metallbau Gmbh, Stiegweg 1, 8303 Bassersdorf, in der Höhe von Fr. 38'457.80 (inkl. MWST 7.7%) zu vergeben.
3. Für die baumpflegerische Begleitung rund um die bestehende Weihnachtstanne ist die Firma WB Baumpflege, Im Bol 32, 8307 Effretikon, zum Betrag von Fr. 17'213.50 (inkl. MWST. 7.7%) zu beauftragen.
4. Die Fach- und Begleitplanung der baumpflegerischen Massnahmen rund um die bestehende Weihnachtstanne ist an Lucas Paganelli, Landschaftsarchitekt, Lindenberg 23, 4058 Basel, in der Höhe von Fr. 5'498.10 (inkl. MWST 7.7%) zu vergeben.
5. Die vorgenannten Liefervergaben in der Höhe von Total Fr. 2'559'097.75 werden im Sinne Art. 27 Ziff. 2 lit. c) und Art. 29 Ziff. 2 lit. a) der Gemeindeordnung bewilligt und dem nachfolgenden Konto belastet:

   790.5810.020 "Stadtplatz Süd u. Gestaltung Bahnhofstrasse" Fr. 2'559'097.75 (inkl. MWST 7.7%)
6. Die Kreditsumme von Netto Fr. 4'766'382.00 bzw. Brutto Fr. 5'610'632.00 erhöht oder ermässigt sich im Rahmen der Baukostenentwicklung zwischen Aufstellung des Kostenvoranschlages (Preisbasis Oktober 2021) und der entsprechenden Arbeits-, Liefer- und Dienstleistungsausführungen.
7. Die Mehr- und Minderleistungen gegenüber der Bauausschreibung werden zu den offerierten Einheitspreisen aufgerechnet bzw. abgezogen.
8. Gegen diese Vergabe kann innert 10 Tagen nach Erhalt beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, 8004 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
9. Über das Geschäft ist ein Verpflichtungskredit zu führen.

Mitteilungen an:

- Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon (mit separatem Schreiben)
- Kern Strassenbau AG, 8180 Bülach (mit separatem Schreiben)
- Bretscher AG, 8304 Wallisellen (mit separatem Schreiben)
- Keller-Frei AG, 8304 Wallisellen (mit separatem Schreiben)
- Honegger-Enderli Metallbau AG, 8302 Kloten (mit separatem Schreiben)
- Urech-Metallbau Gmbh, 8303 Bassersdorf (mit separatem Schreiben)
- WB Baumpflege, 8307 Effretikon (mit separatem Schreiben)
- Tilia Baumpflege AG, 5070 Frick (mit separatem Schreiben)
- Lucas Paganelli, 4058 Basel (mit separatem Schreiben)
- Raderschallpartner AG (per Mail)
- Martinelli Lanfranchi Partner AG (per Mail)
- Projektausschuss Stadtplatz Süd/Bahnhofstrasse (per Mail)

- Bereichsleiter Lebensraum
- Leiter Finanzen
- Leiter Tiefbau + Infrastruktur

Für Rückfragen ist zuständig:
Daniel Bär, Leiter Planung/Infrastruktur + Forst, Tel: 044 815 17 43, Mail: daniel.baer@kloten.ch

**STADTRAT KLOTEN**

René Huber
Präsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: 24. Aug. 2023